

Remont drogi gminnej Nowe-Osiedle w miejscowości Wielopole

Nr postępowania: ZGKiM.271.8.2017

Chełmiec 10.04.2017 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
33-395 CHEŁMIEC
ul. Papieska 2, tel. 018 443 04 61, w. 27, 28
- 490 752 163 -

WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA
TABLICA OGŁOSZEŃ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: **Remont drogi gminnej Nowe-Osiedle w miejscowości Wielopole**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) odpowiada na zapytania modyfikuje i wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy udostępnionym przedmiarem robót a projektem wykonawczym:

Projekt budowlano - wykonawczy zakłada wykonanie konstrukcji poboczy;

- kruszywa łamanego 0-80mm stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
- kruszywa łamanego 8-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr 15cm natomiast załączony przedmiar nie zawiera pozycji kruszywa łamanego 0-80mm stabilizowanego mechanicznie gr 20cm. Prosimy o informację czy w/w warstwę należy wykonać jeżeli tak prosimy o podanie ilości robót oraz korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar o pozycję podbudowy pomocniczej poboczy gr 20 cm. Pow. 300 m2.

Pytanie:

Projekt budowlano - wykonawczy zakłada wykonanie skrzyżowania z kablami, punkt 4 c c1. Prosimy o informację czy należy wykonać zabezpieczenie, jeżeli tak prosimy o podanie, zakresu prac wraz z ilościami robót, z oraz korektę przedmiaru robót. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z Zarządcą sieci.

Odpowiedź:

Należy wykonać osłonę kabla rurami dzielonymi fi 150 mm na długości ok 16 mb. Uzgodnienie w załączeniu.

Remont drogi gminnej Nowe-Osiedle w miejscowości Wielopole

Pytanie:

Prosimy o podanie rodzaju, parametrów ogrodzenia, wysokości ogrodzenia oraz koloru jaki będzie miał Wykonawca zamontować zgodnie z pozycją przedmiaru robót nr 33.

Prosimy o załączenie SST wykonania ogrodzenia.

Odpowiedź:

Ogrodzenie panelowe do wysokości 170-199 cm nie gorsze niż np. Vega b - firmy wiśniowski - produkt przykładowy możliwe do zastosowania innych producentów.

Specyfikacja w załączeniu.

Pytanie:

Projekt budowlano - wykonawczy mówi o wykonaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu, czy Zamawiający będzie żądał jego wykonania?.

Odpowiedź:

Należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas robót i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie:

Projekt budowlano - wykonawczy zakłada ewentualne wykonanie skrzyżowania z gazociągami punkt 4 c c2. Prosimy o podanie, zakresu prac wraz z ilościami robót, z oraz korektę przedmiaru robót. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z Zarządcą sieci w celu rzetelnej wyceny robót, lub wyłączenie zakresu prac.

Odpowiedź:

Z posiadanych informacji przez zamawiającego nie zachodzi konieczność przebudowy gazociągu. Uzgodnienie w załączeniu.

Pytanie:

Prosimy o informację czy płyty betonowe które występują na około 30 m drogi zostaną rozebrane przez Zamawiającego czy leży to w kwestii wykonawcy, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w pozycję.

Odpowiedź:

Rozbiórka po stronie wykonawcy - materiał do dyspozycji zamawiającego z odwozem do 15 km. Uzupełniono przedmiar.

Remont drogi gminnej Nowe-Osiedle w miejscowości Wielopole

Pytanie:

Prosimy również o sprecyzowanie, czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Odpowiedź:

Tak, do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Powyższe nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu zamówienia w związku z powyższym nie ma obowiązku zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert.


DYREKTOR
mgr Bogumiła Szklar-Lelito