

Przedmiar Robót

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość
DROGA GMINNA				
I. Przebudowa DG "Nowe Osiedle" w km 0+0,00 do 0+282,71				
1.	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,28271
2.	KNR AT-03 0101-01	Roboty nawierzchniowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	282,70
3.	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsłębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	493,50
3.1.	Kalkulacja Własna	Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z płyt drogowych ok. 100 m2 z odwozem do 15 km.	szt.	1,00
4.	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m3	253,80
5.	KNR 231/103/5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI	m2	1413,50
6.	KNR 2-31 0111-03,04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 45 cm. Przekop kan	m2	339,00
7.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	1413,55
8.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-80mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm	m2	1413,55
8.1.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-80mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	300,00
9.	KNR-AT-03 0102-02	Roboty nawierzchniowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 15 km	m2	846,00
10.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	1088,00
11.	KNR 6 308 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 6 cm AC 16 W dla KR2	m2	1088,00
12.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2	m2	1060,00
13.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścierna gr. 4 cm AC 11 S dla KR2	m2	1060,00
14.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grub.po zagęszcz. 15 cm podbudowa pod ściekiem	m2	135,60
15.	KNR 2-31 0114	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 25 cm podbudowa dolna pod zjazdami	m2	180,00
16.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa (analogia ścieki)	m3	20,34
17.	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 60x20 cm, grunt kategorii III-IV ścieki	m	226,00

18.	KNR AT-03 0401-01	Ścieki/korytka z prefabrykatów betonowych analogia korytka betonowe 18x21/50/50 cm na podsypce cementowej	m	274,00
II. DG - Kanalizacja deszczowa i odwodnienie				
19.	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	339,00
20.	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m	m3	565,00
21.	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami kruszywo naturalne z dowozu	m3	565,00
22.	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	565,00
23.	KNR 2-18 0501-03	Kanály rurowe - podłóża z materiałów sypkich o grub.10 cm i zasyp ochronny gr 30 cm np. Piasek.	m2	113,00
24.	KNR 2-28 0503-04	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe SN 8 z PVC o śr. nom. 200 mm	m	14,00
25.	KNR 2-28 0503-04	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe SN 8 z PVC o śr. nom. 400 mm	m	43,00
26.	KNR 2-28 0503-04	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe SN 8 z PVC o śr. nom. 600 mm	m	183,00
27.	KNR-W 2-18 0524-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem, syfonem i wpustem ulcznym klasy D400 wraz z regulacją	szt.	7,00
28.	KNR 2-28 0406-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 4,50 m - nakrytą włazem żeliwnym klasy D 400 i regulacją	szt.	1,00
29.	KNR 2-28 0406-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2,50 m - nakrytą włazem żeliwnym klasy D 400 i regulacją	szt.	8,00
III. Roboty wykończeniowe i porządkowe				
30.	KNR 2-31 0114	Pobocze z Kruszywa łamanego frakcji 8-31,5 mm w-wa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	300,00
31.	KNR 2-11 0208-05 M 20.01.11	Budowle i elementy betonowe: wypady, płyty denne itp. - beton C30/37.Obmiar: 10*2,5*1,4	m3	35
32.	Kalkulacja Własna	Przestawienie słupa teletechnicznego - wkalkulować słup+montaż+koszty związane z wydłużeniem przewodów i zgodami	szt.	1,00
32.1.	Kalkulacja Własna	Wykonanie osłony kabla energetycznego rurą dzieloną fi 150 mm na dł. Ok.. 16 mb wraz z wykopem,zасыpem i zageszczeniem.	szt.	1,00
33.	Kalkulacja Własna	Przestawienie ogrodzenie - wkalkulować ogrodzenie: panel+słupki+montaż	mb	115,00
34.	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - wkalkulować humus	m3	120,00

35.	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	300,00
36.	KNR 221/401/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II	m2	300,00

Data 12.12.2016 r.

Opracował: