

SCHODY TERENOWE



Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa
1/0	pokój woźnego	terakota	9,30 m^2
1/1	przedsionek	terakota	13,7 m^2
1/2	korytarz	terakota	18,8 m^2
1/3	szatnia	terakota	6,45 m^2
1/4	szatnia	terakota	6,45 m^2
1/5	szatnia	terakota	6,30 m^2
1/6	szatnia	terakota	6,45 m^2
1/7	szatnia	terakota	6,45 m^2
1/8	szatnia	terakota	6,45 m^2
1/9	komunikacja	terakota	69,9 m^2
1/10	korytarz	wykładzina	27,3 m^2
1/11	stołówka	terakota	77,70 m^2
1/12	pom, porządkowe	terakota	4,80 m^2
1/13	pom, szaf chłodzących	terakota	9,20 m^2
1/14	brudne termosy	terakota	3,05 m^2
1/15	rozdzielnia	terakota	13,3 m^2
1/16	zmywalnia	terakota	8,20 m^2
1/17	wypar.zatnia jaj	terakota	5,50 m^2
1/18	korytarz	terakota	4,80 m^2
1/19	pom, na termosy	terakota	2,25 m^2
1/20	pom na odpadki	terakota	3,30 m^2
1/21	przedsionek	terakota	1,95 m^2
1/22	wc	terakota	1,50 m^2
1/23	pomieszczenie socjalne	terakota	6,90 m^2
1/24	korytarz	wykładzina	29,9 m^2
1/24'	komunikacja	terakota	22,3 m^2
1/25	magazyn konserwatora	terakota	11,9 m^2
1/26	przedsionek	terakota	5,60 m^2
1/27	wc dziewcząt	terakota	10,8 m^2
1/28	wc niepełnosprawnych	terakota	6,05 m^2
1/29	przedsionek	terakota	2,95 m^2
1/30	wc chłopców	terakota	9,40 m^2
1/31	pom, porządkowe	terakota	5,85 m^2
1/32	korytarz	wykładzina	13,0 m^2
1/33	sala zajęć	wykładzina	69,5 m^2
1/34	sala zajęć	wykładzina	69,5 m^2
1/35	schowek na leżaki	terakota	5,20 m^2
1/36	pomieszczenie socjalne	terakota	5,10 m^2
1/37	przedsionek	terakota	1,80 m^2
1/38	wc	terakota	1,30 m^2
1/39	schowek na leżaki	terakota	5,20 m^2
1/40	pom, porządkowe	terakota	2,30 m^2
1/41	pom, porządkowe	terakota	2,30 m^2
1/42	łazienka	terakota	8,10 m^2
1/43	łazienka	terakota	8,10 m^2
1/44	szatnia	terakota	19,0 m^2
1/45	przedsionek	terakota	6,10 m^2
1/46	sala sportowa	parkiet	630,0 m^2
1/47	korytarz	wykładzina	81,1 m^2
1/48	klatka schodowa	terakota	16,1 m^2
1/49	przedsionek	terakota	1,90 m^2
1/50	wc ogólne	terakota	1,30 m^2
1/51	przedsionek	terakota	3,20 m^2
1/52	wc ogólne	terakota	1,30 m^2
1/53	wc	terakota	4,45 m^2
1/54	natrysk	terakota	7,90 m^2
1/55	szatnia niepełnosprawnych	terakota	5,90 m^2
1/56	pok. trenera i 1-szej pomocy	terakota	17,8 m^2
1/57	szatnia	terakota	15,2 m^2
1/58	natryski + wc	terakota	13,0 m^2
1/59	szatnia	terakota	16,0 m^2
1/60	natryski + wc	terakota	13,6 m^2
1/61	klatka schodowa	terakota	16,1 m^2
1/62	serwis narciarski	terakota	17,0 m^2
1/63	pom, porządkowe	terakota	2,40 m^2
1/64	magazyn narciarski	terakota	17,6 m^2
1/65	magazyn sprzętu sportowego	terakota	16,4 m^2

Uwaga:
1. Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
   - instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganym warunkom technicznym. Rysunki i część opisowa dokumentacji są częściami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
2. Niezbędne przebicia stropów i ścian należy uzupełnić wg proj. branżowych
3. Bezwzględnie zweryfikować poziom porównawczy w stosunku do parteru bud. istniejącego.
4. Miejsce styku z istniejącym budynkiem należy po wykonaniu wykopów fundamentowych zweryfikować i ew. dostosować do zastanych warunków.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg rys. konstrukcyjnych
6. W miejscu połączenia poszczególnych segmentów budynku zastosować dylatację z wypełnieniem styropianem gr. 2 cm

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1539,50 m^2

BM art Projekt	Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej		
przy Zespole Szkół w Piątkowej		
Branża: Architektura - projekt wykonawczy		Numer rysunku: A-1
Przedmiot opisu: Rzut parteru		Skala rysunku: 1:100
Inwestor: **Gmina Chełmiec**		
Adres budowy: **Piątkowa gm. Chełmiec dz. nr 616**		
Projektował: mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	nr upr. SW-36/2007 specjalność architektoniczna	Data 09.2008 / Podpis
Opracował: mgr inż. Mateusz Rolecki	.....	Data 09.2008 / Podpis