

Miejsce i data: Nowy Sącz, 27 wrzesień 2010

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU  
WYDZIAŁ GEODEZJI I BUDOWNICTWA  
ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE  
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Strzelecka 1  
tel. (018) 41-41-652, 653  
fax (018) 41-41-888

## OPINIA Nr 1992/2010 z dnia 2010.08.25

Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sączu działając na podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w związku z nowelizacją w/w Ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 163 poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego Uchwałą Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego

### UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: **SIEĆ KAN. SANITARNEJ - ETAP A**

Lokalizacja: **WIELOPOLE I WIELOGŁOWY gm. Chelmiec**

Inwestor: **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHEŁMCU  
Chelmiec ul. Papieska 2**

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres **3 lat** od dnia wydania.

#### Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
  - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
  - o warunkach zabudowy,
  - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  - pozwoleniu na budowę.
2. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
5. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowiązany jest zabezpieczyć znajdujące się na trasie projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą).
9. **Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZKUPSUT grozi sankcjami wynikającymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.**



# 10. Inne uwagi i zalecenia członków ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAŁ W KRAKOWIE Z.E KRAKÓW REJON DYSTRYBUCJI NOWY SĄCZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Z uwagi na istn. kable SN i NN roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji N.Sącz.</li> <li>- Skrzyżowania i zbliżenia z istn. kablami SN i NN wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.</li> <li>- Przed zasypaniem skrzyżowania zgłosić w R.D. N.Sącz celem dokonania odbioru technicznego.</li> <li>- Przed przystąpieniem do prac w miejscach zbliżeń do istn. kabli energet. SN i NN wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania ich trasy.</li> <li>- Harmonogram prac związanych z przebudową /zabezpieczeniem/ istn. kabli energet. uzgodnić w Dziale Rejonowej Dystrybucji Ruchu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.</li> <li>- Wszelkie prace wykonywane pod i w pobliżu istn. linii energetycznych powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, bez użycia narzędzi i sprzętu mogących spowodować zbliżenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.</li> </ul>
GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W KRAKOWIE.	- Decyzja GDDKiA-0/KR/Z-3jp/435/NS/43e/09/10/25296/8957 oraz GDDKiA-0/KR/Z-3jp/435/NS/43b/09/25959/12127
KSG OZG JASŁO REJON DYSTRYBUCJI GAZU W NOWYM SĄCZU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrzyżowanie kanal.sanit. z gazociągiem wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501.</li> <li>- Prace ziemne w rejonie gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RDG.</li> <li>- Skrzyżowania z siecią gazową podlegają odbiorowi technicznemu w RDG ,odbory będą wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.</li> <li>- Wykonawca robót zgłosi ich rozpoczęcie w RDG N.Sącz z 7-dniowym wyprzedzeniem.</li> <li>- Zachować odległość min. 1.5m przy prowadzeniu równoległym kanal.sanit. w stosunku do gazociągu.</li> <li>- Projekt budowlany zabezp. skrzyż. z gazoc. uzgodnić w RDG N.Sącz.</li> </ul>
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W N.SĄCZU	- Decyzja DTO.MM/S161/7138/10
SĄDECKIE WODOCIĄGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt odcinka po terenie N.Sącz /rys.8/ od włączenia do kolektora <math>\varnothing</math> 1400 do komory pomiarowej uzgodnić w "Sądec. Wodociągach".</li> <li>- Komorę pomiarową uzgodnić pisemnie przed złożeniem projektu do Działu Uzgodn. z Kierownikiem Zakładu Monitoringu.</li> <li>- Uzgodnienie niniejsze nie stanowi zgody na wejście w teren Oczyszczalni Ścieków - o którą należy wystąpić z osobnym pisemnym wnioskiem.</li> <li>- Całość prac ziemnych w rejonie sieci wod.kan. eksploatowanych przez Spółkę "Sądec.Wodoc." należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Zakładu Sieci .</li> <li>- Do projektu z rys.8 dołączyć pisemne uzgodnienie z Administratorem potoku Wielopolanka - przejście kanal. przez potok.</li> </ul>
TP S.A. PION TECHN. OBSŁUGI KLIENTA W REGIONIE WSCHODNIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.</li> <li>-Prace w pobliżu urządzeń telekomunik. podziemnych wykonywać ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika TPSA z wcześniejszym powiadomieniem.</li> <li>- Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyż. i zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika TPSA zakończony protokołem.</li> <li>- Wszelkie uszkodzenia wynikłe niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodnie z uzgodnienia będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.</li> <li>- Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia.</li> </ul>

/Pieczęć i podpis przewodniczącego zespołu/

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU  
Wojciech Jacenik