

P1 -BLACHA STALOWA POWLEKANA TRAPEZOWA KOLOR BRĄZOWY
DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm
KONTRŁATY 4/5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 10/18cm

P2 - BLACHA STALOWA POWLEKANA TRAPEZOWA KOLOR BRĄZOWY
DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm
KONTRŁATY 4/5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 15cm/ KROKIEW 10/18cm
WEŁNA MINERALNA 5cm/ RUSZT DREWNIANY 5/5cm
PAROIZOLACJA
2*PŁYTA GKFI 1,25cm

P3 - DESKOWANIE PEŁNE 2,5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 15cm/ KLESZCZE 10/18cm
WEŁNA MINERALNA 5cm/ RUSZT DREWNIANY 5/5cm
PAROIZOLACJA
2*PŁYTA GKFI 1,25cm

P4 - PŁYTKI GRESOWE
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6cm
STYROPIAN TWARDY 10cm
FOLIA PCV
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON 10cm
ŻWIR UBITY 15cm
PODSYPKA PIASKOWA 10cm
GRUNT ZAGĘSZCZONY

P5 - KOSTKA BRUKOWA
CHUDY BETON 3 cm
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 10cm
ŻWIR 1cm

S1 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
STYROPIAN NA KLEJU I KOŁKCH 15cm - WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
PUSTAK CERAMICZNY 25cm
TYNK WEWN. GIPSOWY MASZYNOWY 1cm

S2 - PŁYTKI KLINKIEROWE
WARSTWA KLEJU ZBROJONA WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
STYROPIAN NA KLEJU I KOŁAKCH 8cm - WG. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
SCIANA FUND. Z BETONU 25cm

S3 - STYROPIAN FUNDAMENTOWY 8cm
SCIANA FUND. Z BETONU 25cm

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

obiekt:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU „ORLIK 2012"
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEŁMIEC
adres budowy:	WIELOGŁOWY , DZ. NR.322,327/37,319/2 GMINA CHEŁMIEC

projektant: MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI UPR.BUD. SW-34/2007			podpis:
sprawdzający: MGR INŻ ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK UPR.BUD. NR EW. 208/2001			podpis:
skala: 1:50	data: październik 2010	stadium: PROJ. BUD.-WYK.	branża: ARCHITEKTURA
rysunek: PRZEKRÓJ 3-3			numer: 06