

## PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : "Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywności w Januszowej"  
Adres inwestycji : Działka 92/2 w miejscowości Januszowa, Gmina Chełmiec  
Inwestor : Gmina Chełmiec  
Adres inwestora : 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2  
Branża : budowlana

Sporządził : mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska  
Sprawdził przedmiar : mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek  
Data opracowania : 11.02.2018

**LandAR Projects Sp. z o.o.**

03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 10a lok. 137

WYKONAWCA: mobile: +48 795 591 131, office@lander.eu

NIP 1132883959, REGON 360117913,

KRS 000037386

INWESTOR :

Data opracowania  
11.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiotem opracowania jest "Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla Otwartej Strefy Aktywności Januszowej"					
Działka nr. ew.92/2 obręb: 0005 Januszowa					
<b>1 Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń</b>					
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy 20 cm wierzchniej ziemi i składowanie na hałdach (humus)	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	- pod plantowanie terenu. 120 m <sup>2</sup> 120*0,4=48 120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- koryto pod nawierzchnię	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-012	120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>2 Dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych</b>					
3	KNR 13-03	Zakup i montaż-narciarz, jeździec-poz. 1 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.2	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 13-03	Dostawa i montaż - twister, surfer- poz. nr. 2 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.2	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 13-03	Dostawa i montaż -motyl, wioślarz-poz. nr. 3 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.2	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 13-03	Dostawa i montaż- orbitrek, biegacz-poz. nr. 4 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.2	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 13-03	Dostawa i montaż -drażek i poręcz- poz. nr. 5 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.2	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 13-03	Dostawa i montaż -wyciskanie siedząc-poz. nr. 6 zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.2	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw</b>					
9	KNR 13-03	Dostawa i montaż - zestaw- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.3	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 13-03	Dostawa i montaż - hustawka podwójna (kubelkowe i płaskie)- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.3	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 13-03	Dostawa i montaż - bujak podwójny- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.3	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 13-03	Dostawa i montaż - bujak pojedynczy- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.3	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 Nawierzchni naturalna- dostawa i montaż</b>					
13	kalk. własna	Nawierzchnia bezpieczna, piasek wymywanego o frakcji 0,2-2 mm, wymywany pozbawiony domieszek gliny i mułu. Grubość warstwy do głębokości 0,4 m	m <sup>3</sup>		
d.4		82*0,4=32,8 32.8	m <sup>3</sup>	32.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.800</b>
14	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- koryto pod nawierzchnię placu zabaw	m <sup>2</sup>		
d.4	0121-012	82	m <sup>2</sup>	82.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5 Dostawa i montaż małej architektury</b>				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
15	KNR 13-03	Tablica informacyjna - dostawa i montaż - wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.5	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 13-03	Ławka bez oparcia - wraz z wykonaniem fundamentów	kpl		
d.5	0927-01				
	analogia	4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 13-03	Stół do gry w ping-ponga- dostawa i montaż- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.5	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 13-03	Piłkarzki- dostawa i montaż- zestawienia urządzeń wraz z wykonaniem fundamenteu	kpl		
d.5	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 13-03	Kosz na odpady - wraz z wykonaniem fundamentu	kpl		
d.5	0927-01				
	analogia	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6 Nasadzenia drzew i krzewów</b>					
20	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gr. kat. I-IV przerośniętym ko-	m <sup>2</sup>		
d.6	0201-03	rzeniami			
		24	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m.	szt.		
d.6	0303-05	Tawuła japońska (Spiraea japonica) 'Goldflame' 88 szt.			
		Klon pospolity (Acer platanoides Globosum)- 8 szt.	szt.	88.000	
		88			
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
<b>7 Założenie trawnika</b>					
22	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej	m <sup>2</sup>		
d.7	0402-02	na gruncie kat.III bez nawożenia			
		924	m <sup>2</sup>	924.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>924.000</b>
<b>8 Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką i bramą</b>					
23	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w	m <sup>2</sup>		
d.8	0307-02	gruncie - budowa			
		72	m <sup>2</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>