

Odbudowa dróg gminnych Gaj - Szymanowice w Świniarsku i Granicznej w Niskowej

Identyfikator kosztorysu: ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH GAJ -
SZYMANOWICE W ŚWINIARSKU I GRANICZNEJ W NISKOWEJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2008-02-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Nawierzchnia drogi		
1u	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 850*3,5+20*12	m2	3 215,000 0 3 215,0000
2u	KNNR 6 112-5 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 215,000 0
3u	KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm 3215	m2	3 215,000 0 3 215,0000
4u	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 850*3+20*12	m2	2 790,000 0 2 790,0000
5u	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2790	m2	2 790,000 0 2 790,0000
6u	KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pobocza) 850	m2	850,0000 850,0000

----- Koniec wydruku -----