

PRZEDMIAR ROBÓT do kosztorysu inwestorskiego**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Montaż piłkochwyłów na terenie Zespołu Szkół
w Chełmcu
ADRES INWESTYCJI : 33-395 Chełmiec, ul. Marcinkowicka 9
INWESTOR : Zespół Szkół w Chełmcu
ADRES INWESTORA : 33-395 Chełmiec, ul. Papińska 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

URZĄD GMINY CHEŁMIEC
ul. Papińska 2, 33-395 Chełmiec
INSPEKTOR NADZORU
Ryszard Guśtak
upr. bud. GAS.834/A-47/80
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
MAP/BO/4077/01

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2008

Data zatwierdzenia

Montaż piłkochwyków na terenie Zespołu Szkół w Chełmcu przy
ul. Marcinkowickiej 9

Wykonanie nowych słupków wraz z montażem siatek polipropylenowych
wychwytyjących piłki

Długość piłkochwytu $44,00 + 15,00 = 59,00$ m

Wysokość 5,0 m

Siatka z polipropylenu o oczkach 4,5 x 4,5 cm, gr. 2,3 mm

Kolor zielony

Podstawowe założenia kosztorysowe: przyjęto

- grunt kat. IV
- wykopy ręczne
- odwóz ziemi na 1 km

Przedmiar robót wg Aneksu do Projektu Budowlanego Gimnazjum w Chełmcu
Segment 3 Dydaktyczny

opracowany przez Pracownię Projektową mgr inż. arch. Teresa Okowinska

Warunki obmiaru robót wg Katalogów Nakładów Rzeczowych

Podstawa wyceny: KNR 2-01

KNR 2-02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Piłkocochwyty w Zesp. Szk. Chełmiec					
1	KNR 2-01 0312-11 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.IV) 10.00+15.00	dół. dół.	 25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR-W 2- 02 1807-03 analogia	Montaż słupów metalowych weraz z zastrzałami i tulejami z fundamentami betonowymi - wysokość słupa po zamontowaniu 5,50 m 14	kpl kpl	 14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 2-02 1804-12 analogia	Montaż siatki osłonowej z polipropylenu o oczku 4,5 x 4,5 cm na słupkach wraz z linkami stalowymi, haczykami, karabińczykami i śrubami rzymskimi (44.00+15.00)*5.00	m m	 295.000	
				RAZEM	295.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
Piłkochyty w Zesp. Szk. Chełmiec									
1	KNR 2-01 0312-11 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.IV)	dół.				25.000		
	999	-- Robocizna -- 1.38*0.955=	r-g	1.3179	0.00	0.000			
Razem pozycja 1							0.000	25.000	0.00
2	KNR-W 2-02 1807-03 analogia	Montaż słupów metalowych wraz z zastrzałami i tulejami z fundamentami betonowymi - wysokość słupa po zamontowaniu 5,50 m	kpl				14.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	9.4500	0.00	0.000			
		-- Materiały --							
	2370602	beton z kruszywa naturalnego B 15	m ³	0.4900	0.00	0.000			
	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0046	0.00	0.000			
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0051	0.00	0.000			
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1400	0.00	0.000			
		Profil + zastrzały do słupów + tuleje mocujące słupy	kpl	1.0000	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000			
		-- Sprzęt --							
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.000			
Razem pozycja 2							0.000	14.000	0.00
3	KNR 2-02 1804-12 analogia	Montaż siatki osłonowej z polipropylenu o oczku 4,5 x 4,5 cm na słupkach wraz z linkami stalowymi, haczykami, karabińczykami i śrubami rzymskimi	m				295.000		
	999	-- Robocizna -- 2.6242*0.3=	r-g	0.7873	0.00	0.000			
		-- Materiały --							
	1331511	siatka osłonowa z polipropylenu o oczku 4,5 x 4,5 cm gr. splotu 2-3 mm, kolor zielony	m ²	1.0000	0.00	0.000			
	1331299	linka stalowa	kpl	1.1864	0.00	0.000			
	1361303	haczyk teflonowy /mocujący siatkę do słupa/	szt	0.8136	0.00	0.000			
		karabińczyki ocynkowane /łączenie siatki z linką stalową/		1.1000	0.00	0.000			
		elementy mocujące siatkę /linki stalowe, śruby rzymskie/	kpl	0.0034	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000			
		-- Sprzęt --							
	39599	środek transportowy	m-g	0.0065	0.00	0.000			
Razem pozycja 3							0.000	295.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł