
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CIĄG DRÓG GMINNYCH ZAGRODY-OLEKSÓWKA W MIEJSCOWOŚCI PASZYN
INWESTOR : URZĄD GMINY CHEŁMIEC
ADRES INWESTORA : CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ LIPTAK
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2008

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70.00 % R, S
Zysk [Z]	5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	22.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zagrody -Szkody powodziowe			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 240.00*3.00	m ² m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 240.00*3.00	m ² m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 720.00	m ² m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
4	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 0/16 mm 240.00*2.80	m ² m ²	672.000	
				RAZEM	672.000
5	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 0/16 mm Krotność = 3 672.00	m ² m ²	672.000	
				RAZEM	672.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 240.00*0.20	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
2		Oleksówka -Szkody powodziowe			
7	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 200.00*2.70	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
8	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 200.00*2.70	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
9	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 200.00*2.50	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
10	KNR 2-31 d.2 0114-07	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 200.00*0.20	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3		Oleksówka srodki własne gminy Chełmiec			
11	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1500.00*2.70	m ² m ²	4050.000	
				RAZEM	4050.000
12	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1500.00*2.70	m ² m ²	4050.000	
				RAZEM	4050.000
13	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 1500.00*2.50	m ² m ²	3750.000	
				RAZEM	3750.000
14	KNR 2-31 d.3 0114-07	Poboczre z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1500.00*0.20	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000