

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej nr 290381K Zakarczmie w miejscowości Librantowa w km 0+000-0+485					
1		Środki powodziowe km 0+000-0+485			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm analogia 60 cm doliczyć wywóz materiału z korytowania do 5km	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01		m <sup>2</sup>	600,000	
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	RAZEM	600,000
d.1	0103-04		m <sup>2</sup>	1 455,000	
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego ( tłuczeń 63-120) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	1 455,000
d.1	0114-05		m <sup>2</sup>	1 455,000	
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia 10cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	RAZEM	1 455,000
d.1	0114-07		m <sup>2</sup>	1 455,000	
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	1 455,000
d.1	0310-01		m <sup>2</sup>	1 378,000	
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm- analogia 4 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	RAZEM	1 378,000
d.1	0310-05		m <sup>2</sup>	1 232,500	
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia 10 cm. (pobocza)	m <sup>2</sup>	RAZEM	1 232,500
d.1	0114-07		m <sup>2</sup>	291,000	
				RAZEM	291,000

mgr inż. Krystian Popiela  
 Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 MAP/0021/RWOD/11