

UMOWA NR/2020
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(NA ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE
GMINY CHEŁMIEC 2020-2021”)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w dniu r. w Chełmcu została zawarta umowa pomiędzy:

Gminą Chełmiec w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora ZGKiM w Chełmcu – Bogumiłę Aszklar-Lelito
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Renaty Stefańskiej

a

..... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej Wykonawcą jako rezultat dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (tryb przetarg nieograniczony) o następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w ramach tzw. zimowego utrzymania dróg gminnych polegających na odśnieżaniu i/lub posypywaniu dróg w Sołectwach: **Librantowa, Naściszowa, Januszowa, Klimkówka, Paszyn, Piątkowa, Boguszowa, Wielopole, Wielogłowy, Wola Kurowska, Kurów, Ubiad, Dąbrowa, Kunów, Chomranice, Klęczany, Wola Marcinkowska, Krasne Potockie, Marcinkowice**

2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych:

- **w miejscowości Librantowa:** Librantowa – Januszowa, Folwark, Malinie, Wisyny, Zawieś, Wieś – Gródek, Soślina, Ropa, Klimkówka, Nikówka, Zajacówka, Pogwizdówka, Pod Kościołem, Ogorzałkówka, Kropielnica, Do Kuliga, Do Fecka, Do Oracza, Pod Dębem, Na Góry, Zakarczmie, koło Gołębia (suma odcinków dróg wynosi ok 17.9 km, 7,1 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Naściszowa:** Do Szumala Wiesława, Do Sobczyk Jan, Do Czerwińskiego Piotra, Do Porębskiego Zbigniewa, Do Sobczyk Bogdan, Do Sobczyk Adam (suma odcinków

dróg wynosi ok 1.75 km, 1 godzina jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)

- **w miejscowości Januszowa:** Główna przez Wieś, Magazyn, Na Łony, Na Pośrednie, Chrułlice, Do Siedlarza (suma odcinków dróg wynosi ok 6.4 km, 2,5 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Klimkówka:** Klimkówka – Wielopole, Klimkówka – Ubiad, Podświerczyna, Klimkówka – Bobków, Skwarnia, Dzielnica Matusików, Do Gołębia (suma odcinków dróg wynosi ok 6.37 km, 2,5 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Paszyn:** Potoki – Podedwór, Dział – Kukłów, Dział – Kukłów Boczna, Bochenówka – Potoki, Bochenówka – Dołki, Wronówka, Szpakówka, Granice Piątkowskie, Górówka – Pasternik, Mikołkówka, Głodówka, Oleksówka – Zagroda – Półanki, Zagroda Boczna Mikówka, Środówka, Szczolby, Biała Droga, Wygony, Kamieniec, Pod Ostrą, Kominówka, Wolniki, Góry, Jodłowa Góra, Do Świąsa, do Głodów (suma odcinków dróg wynosi ok 36.7 km, 14 godzin jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Piątkowa:** Piątkowa – Koniuszowa, Piątkowa – Boguszowa Pagórek, Ogródek – Krasów, Rolówka, Łęg, Łazy, Boguszowa, Do Wańczyków, Do Łęczyckiego, Do Kaczorów, Do Nowakowskich, Na Ćwierć, Koło Szkoły, Mikołajczykówka (suma odcinków dróg wynosi ok 17,8 km, 7,15 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Boguszowa:** Granica Piątkowa – Szkoła, Olchówka, Wieś (suma odcinków dróg wynosi ok 2,3 km, 2,0 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Wielopole:** Dąbie, Korea Pustki do P. Najduch, Pasternik do P. Opalskich, Klimkówka, Do Wsi, Na Wale, Osiedlowa do Grzybów, Do Baranów, Do Pałki, Do Wójśa, Do Surówki, Do Kazimierza Popieli (suma odcinków dróg wynosi ok 9,0 km, 3,15 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Wielogłowy:** Śmierciak, Leśna, Cmentarz – Szkoła, Osiedle, Wielopole – Wielogłowy, Srokówka, Furtakówka, Zalesie, Wąwóz, Parafialna Bankówka, Do Fałowskiego, Fedkówka (suma odcinków dróg wynosi ok 8,7 km, 3,5 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Wola Kurowska:** Ubiad, Do Górszczyków, Do Bastów, Do Ciastoniów, Pod Kaplicą, Góry koło Kożucha (suma odcinków dróg wynosi ok 2,7 km, 2,0 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Kurów:** Wieś, Zbyszyce DPS – droga powiatowa, Żarno (suma odcinków dróg wynosi ok 3.28 km, 1,5 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Ubiad:** Trzaśniki, Woleńska, Na Dziołek, Góry, Dzioł, Do Kożucha, Do Bugajskiego, Do Janikowskiego (suma odcinków dróg wynosi ok 9.2 km, 5 godzin jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Dąbrowa:** Zapadliska, Podlesie, Stary Gościniec, Łącznik Dróg Krajowych, Zapadlisko – Osiedle Lewandowskich, Droga do Zbiornika Przeciwpozarowego, Do Dominików, Do Wójśa, Do Brdeja (suma odcinków dróg wynosi ok 8.2 km, 3,5 godziny jako

dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)

- **w miejscowości Kunów:** Kosówka, Środkowa, Sołtysówka, Kawior, Wierchowina, Uliczka, Kąty, Jamniczka, Działy (suma odcinków dróg wynosi ok. 5,08 km, 2,5 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Chomranice:** Klimek, Łazy- Rozdziele, Podchełmie, Małe Podchełmie, Poddąbrowie, Pocięcha Waśko, Podleszczyna, Uryga-Orzechowski, Pierzchała, Do Tyrklów, Graniczna-Klękówka (suma odcinków dróg wynosi ok 10, 2 km, 5 godzina jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Klęczany:** Drzykowa, Klęczany-Krasne Potockie, Poddąbrowie, Tłoki Zagórze, Półrolek, Rola, Do Brdeja, Bułatówka, Do Koseckich, Do Bułatów, Pod Brzeg, Koseckówka, Do Latkowej, Do Stacji (suma odcinków dróg wynosi ok 9,5 km, 5, godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **miejscowość Wola Marcinkowska:** Chomranice-Wola Marcinkowska-Klęczany, Kąty do Wilków, Wola Marcinkowska-Krasne Potockie, Gawor-Górka, Leśnik, k/ Berdychowskiego, Pocięcha-Popół, (suma odcinków dróg wynosi ok 4,6 km, 2 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **miejscowość Krasne Potockie:** Krasiówka, Folwark, Krasne-Chomranice, Krzyżowe Drogi-Las, Kuźnia-Las, Poddąbrowie Osiedle, Poddąbrowie, Środek Zagona, Zagórze, Do Królów, Nowa Wieś (suma odcinków dróg wynosi ok 8,9 km, 6 godzin jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)
- **w miejscowości Marcinkowice:** Cmentarz, Dąbrówka, Do Brdejów, Do Cyganów, Do Krzyża, Dżykowa – Hajduka, Kolonia I, Kolonia II, Łazy, Na Działy, Na Skalkę – Grodzisko, Nad Stacją, Pod Dębem, Stacja PKP, Stawiska, Wężykówka (suma odcinków dróg wynosi ok 15,39 km, 6,5 godziny jako dobowo zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu)

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1 sprzętem:

-
-

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania dróg gminnych na następujących zasadach, tj.:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chełmiec 2020-2021 - są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

- przygotowanie materiału i sprzętu do zapobiegania powstawaniu i likwidowania śliskości,
- usuwanie śniegu z dróg,
- zwalczanie tj. zapobieganie w powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających.

Za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest wykonawca.

Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg po obu stronach osi jezdni w sposób umożliwiający wyminięcie się dwóch pojazdów oraz usunięcie śniegu z obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnie, parkingi itp.

Przez posypanie rozumie się posypanie (uszerstnienie) drogi środkami chemicznymi i nie chemicznymi oraz mieszanką środków chemicznych i nie chemicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów. Odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. Odśnieżanie zatok autobusowych należy wykonywać w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

Odśnieżanie należy rozpocząć w takim czasie i prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do powstania naboju śnieżnego powyżej 10 cm.

Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym.

Nie należy dopuścić do powstania zalegania warstwy zlodowaciałego śniegu powodującej śliskość.

Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej należy stosować materiały zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości należy do Wykonawcy. Jego zadaniem jest ocena warunków pogodowych i odpowiednie dobranie środków do posypania drogi.

Materiał do zimowego utrzymania drogi zapewnia wykonawca.

Zasady odśnieżania:

- świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie
- jezdnie odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczem - maksymalna grubość naboju śnieżnego na odcinkach dróg o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie może przekroczyć 5 cm, a na drogach nieutwardzonych nie więcej niż 10 cm. Nie dopuszcza się do zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 2 godzin.

Zasady usuwania śliskości:

- jezdnia posypana na dojazdach do skrzyżowań z drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz w obrębie skrzyżowań z innymi drogami gminnymi
- na ostrych zakrętach (oraz zakrętach oznakowanych tablicami U-3a, U-3b, U-3c, U-3d lub znakami bądź tablicami ostrzegawczymi)
- na odcinkach dróg o istotnym nachyleniu (>6%)
- na odcinkach dróg przecinających rzeki, cieki i zbiorniki wodne (mosty, przepusty) i bezpośrednio do nich przylegających.

Jeżeli warunki pogodowe będą tego wymagały Wykonawca będzie realizował usługę przygotowania dróg (odsnieżanie, posypanie) dwa razy w ciągu doby i zapewni przejezdne drogi najpóźniej na godzinę 6:30 (pierwszy wyjazd) oraz na godzinę 18:00 (drugi wyjazd).

O konieczności rozpoczęcia lub realizacji usługi decyduje Zamawiający lub Sołtys miejscowości, na której ma być prowadzona usługa, który telefonicznie zleca wyjazd gdy warunki pogodowe kwalifikują się do rozpoczęcia usługi.

Zamawiający lub Sołtys danej miejscowości ma prawo do wstrzymania prac lub nakazania podjęcia pracy w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych osobno dla każdego zadania.

W przypadku wystąpienia gołoledzi na całej drodze decyzja o posypaniu całych odcinków dróg należeć będzie do Sołtysa danej miejscowości lub Zamawiającego (lub upoważnionego pracownika Zamawiającego) pod rygorem jej niezaliczenia.

Wykonawca przed rutynowym rozpoczęciem usługi zobowiązany jest telefonicznie skonsultować jej zasadność z Sołtysem odpowiedniej miejscowości lub upoważnionymi pracownikami Zamawiającego:

- w godzinach pracy Urzędu Gminy (7:00 – 15:00)
- po godzinach pracy Urzędu Gminy (15:00 – 20:00) i w dni wolne od pracy (w godz. 8:00 – 18:00) – z Sołtysem miejscowości, na której ma być prowadzona usługa.

Wyjątkowo, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, jeśli warunki pogodowe spowodują taką konieczność Wykonawca może samodzielnie podjąć decyzję o uruchomieniu usługi, jeśli nie będzie możliwy kontakt z Sołtysem lub upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji upoważnionego pracownika zamawiającego – najpóźniej do 8:30 następnego dnia.

Jeżeli Sołtys lub Zamawiający wstrzymał realizację usługi oraz nie występują opady śniegu ani oblodzenia ale pojawiają się jedynie lokalne zaspasne będące wynikiem nawiewania zalegającego na polach śniegu lub oblodzenia, Sołtys lub Zamawiający ma prawo zlecić pojedynczy wyjazd na poszczególne drogi.

Wykonawca może odstąpić od posypywania jezdnii podczas intensywnych opadów śniegu. Jednak po osłabieniu lub ustaniu opadów powinien niezwłocznie podjąć przerwana czynność.

Wykonawca musi posiadać telefon komórkowy dla bezpośredniej łączności z Sołtysem lub Zamawiającym lub z upoważnionym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie prac.

Wykonawca wyznaczył jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac:

Operatorzy sprzętu również zobowiązani są do posiadania telefonu komórkowego podczas wykonywania prac.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować sprzęt w taki sposób, aby od dnia rozpoczęcia umowy możliwe było prowadzenie prac w przeciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o rozpoczęciu prac na drogach.

Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator sprzętu powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania.

Pojazdy, w tym także wolnobieżne przeznaczone do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262).

Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, kolizje lub wypadki drogowe spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonywania prac.

Na wyposażeniu pojazdu wykonującego prace na drogach powinny znajdować się: łańcuchy przeciwśnieżne, lina stalowa, hak, łopaty.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.:

- uporządkowanie poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
- zabezpieczenie prac pod względem BHP,
- pokrycia szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia również wobec osób trzecich,
- oznakowanie pojazdów wykonujących prace zimowego utrzymania zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 2.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za każdą efektywną godzinę pracy sprzętu na drogach gminnych w ramach usługi zimowego utrzymania dróg: **brutto zł/h.** Łączna szacunkowa wartość umowy wyniesie: zł brutto. (..... godzin* stawka za roboczogodzinę*40 dni odśnieżania).

§ 3.

1. Za wykonane usługi strony będą się rozliczać miesięcznie na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu rachunek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę faktury – w kasie Urzędu Gminy Chełmiec albo przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

§ 4.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczenia przez Wykonawcę usług.
2. Ogólne warunki odbioru:
 - Odbiorowi podlega każdy element zleconej pracy. Upoważniony pracownik Zamawiającego kontroluje stan dróg i sposób prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 - W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń spisywany jest protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową.
 - W przypadkach rażących zaniedbań Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Ogólne warunki kontroli prac prowadzonych przez Wykonawcę:

- 1) pracownik Zamawiającego przeprowadza wrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane), szerokość odśnieżania oraz śliskości jezdni.
 - 2) Wykonanie usługi winno być potwierdzone przez Sołtysa miejscowości, na której prowadzone były prace lub przez pracownika Zamawiającego. Brak potwierdzenia wykonania w/w usługi skutkować będzie odmową wypłaty wynagrodzenia za jej wykonanie.
 - 3) Odbiór wrywkowy/częściowy odbywa się do 3 godzin po dokonaniu meldunku o stanie dróg przez Wykonawcę, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane. Kontrolujący informuje Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i na żądanie Wykonawcy udostępnia mu protokół z kontroli.
 - 4) Jeżeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem kontrolującego, może wystąpić na piśmie do Zamawiającego o ponowne dokonanie czynności kontrolnych na swój koszt.
 - 5) Czynności kontrolne, które będą dokonywane na wniosek Wykonawcy muszą się zakończyć się w tym samym dniu, w którym stwierdzono nieprawidłowości i nie później niż do godziny 15:00.
 - 6) W przypadkach, gdy wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. W takich przypadkach Zamawiający nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi umową jeżeli taka sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań Wykonawcy.
3. Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia za zimowe utrzymanie w przypadku faktycznego występowania zjawisk atmosferycznych (opadów śniegu i występowania

śliskości) w wysokości określonej w umowie kwoty za każdą efektywną godzinę pracy sprzętu na drogach gminnych w ramach usługi zimowego utrzymania dróg.

Jeżeli nie występują zjawiska pogodowe kwalifikujące się do użycia sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości, to wynagrodzenie za ten okres nie przysługuje.

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie gdy nie prowadzi prac zgodnie z przyjętym standardem, lub w ogóle zaprzestał prac i jest to wynikiem jego zaniedbań oraz pomimo interwencji Zamawiającego w ciągu 2 godzin nie podjął pracy.

Wykonawcy nie przysługuje również wynagrodzenie w przypadku dokonania zgłoszenia w godzinach innych niż wymaga Zamawiający lub gdy w ogóle nie dokonano meldunku o stanie dróg.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację prac na okres co najmniej 2 dni bez uzasadnienia,
- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął pracy,
- jeżeli Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Strona odstępująca od umowy, zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia na jeden tydzień przed tym terminem.

§ 5.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres sezonu zimowego 2020/2021 i obowiązuje **od dnia zawarcia umowy do dnia 15 kwietnia 2021 roku** (w zależności od warunków atmosferycznych – rozpoczęcie i zakończenie akcji na wyraźne zlecenie zamawiającego).

§ 6.

Zamawiający upoważnia Sołtysa wsi do potwierdzania dokumentów najmu, będących podstawą do rozliczenia faktycznego czasu pracy. Dokumenty najmu będą potwierdzane w każdej dobie wykonania usługi.

§ 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

Wysokość kar umownych obliczana będzie na podstawie szacunkowego wynagrodzenia brutto. Szacunkowe wynagrodzenie brutto zostało ustalone w sumie na: **zł (słownie: 00/100).**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości

- 0,5% szacunkowego wynagrodzenia brutto za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 2 godzin od otrzymania zlecenia telefonicznego (stawka naliczana od pierwszej godziny od zgłoszenia, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki).
- 0,5% szacunkowego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty kilometr drogi na którym usługa została wykonana w sposób niewłaściwy (niezgodny z umową lub SIWZ)
- 15% szacunkowego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi prac zgodnie z przyjętym standardem lub w ogóle zaprzestał prac i jest to wynikiem jego zaniedbań oraz mimo interwencji Zamawiającego nie podjął pracy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną stanowiącą 5% szacunkowego wynagrodzenia brutto za każdą dobę realizacji zamówienia niezgodnie z wymogami.

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód.

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu kar umownych, o których mowa w ust.1.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 8.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 9.

Wszelki zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10.

Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :