

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : POPIELA KRYSTIAN
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej Pagorek 224mb. w miejscowości Piątkowa					
1	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 15km.(materiał inwestora)	m ²		
		627	m ²	627,000	
				RAZEM	627,000
2	KNCK-1 0701-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni drogowej tłuczniowej - grubość warstwy 10 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki do 5km	m ²		
		836	m ²	836,000	
				RAZEM	836,000
3	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		836	m ²	836,000	
				RAZEM	836,000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		836	m ²	836,000	
				RAZEM	836,000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		627	m ²	627,000	
				RAZEM	627,000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		627	m ²	627,000	
				RAZEM	627,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		224	m ²	224,000	
				RAZEM	224,000
8	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm ³ /m ²	m ²		
		224	m ²	224,000	
				RAZEM	224,000