

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi dminnej Do Elektrowni w Świniarsku 300mb					
1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie 150*3	m ²		
			m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 300*3,6	m ²		
			m ²	1 080,000	
				RAZEM	1 080,000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 300*3,6	m ²		
			m ²	1 080,000	
				RAZEM	1 080,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm analogia gr 6cm. 300*2,8 + 10	m ²		
			m ²	850,000	
				RAZEM	850,000
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 5-20 lub destruktu msy asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm 300*0,4*2	m ²		
			m ²	240,000	
				RAZEM	240,000

mgr inż. ~~Krzysztof~~ Krystian Popiela
 Spr. bud. i kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 - w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11
 - w specjalności mostowej
 MAP/0365/WBMM/22