

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w miejscowości Januszowa

I. Opis przedmiotu zapytania:

- zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

II. Czas realizacji do 30.10.2013 r.

III. Proszę o złożenie oferty w terminie do dnia: 27.09.2013 r. na adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, dziennik podawczy, w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta ogrodzenie Januszowa”


Z up. WÓJTA GMINY
mgr Artur Bochenek
Z-CA WÓJTA GMINY

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej
w Januszowej
ADRES INWESTYCJI : Januszowa gm. Chełmiec
INWESTOR : Gmina Chełmiec
ADRES INWESTORA : ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak
DATA OPRACOWANIA : 08.2013 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	OGRODZENIE	0.00				0.00%
2	7 - 7	PONTAŻ FURTKI - szer. 1.0 m	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie boiska przy Szkole Pod. w Januszowej					
1	45342000-6	OGRODZENIE			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m	dół.		
d.1	0312-11	(kat.gr.IV)			
	analogia				
		105/2.5	dół.	42.000	
		62/2.5	dół.	24.800	
				RAZEM	66.800
2	KNR-W 2-02	Montaż słupów metalowych wraz z zalaniem betonem - wysokość	szt.		
d.1	1807-03	słupa po zamontowaniu 1,60m			
	analogia				
		105/2.5	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR-W 2-02	Montaż słupów metalowych wraz z zalaniem betonem - wysokość	szt.		
d.1	1807-03	słupa po zamontowaniu 4,10 m			
	analogia				
		62/2.5	szt.	24.800	
				RAZEM	24.800
4	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.	m		
d.1	1804-11	70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych			
	analogia				
		35.0+62+70.0	m	167.000	
				RAZEM	167.000
5	KNR 2-02	Montaż siatki ostonowej z polipropylenu o oczku 4,5 x 4,5 cm na	m		
d.1	1804-12	słupkach wraz z linkami stalowymi, haczykami, karabińczykami i śru-			
	analogia	bami rzymskimi - siatka o wys. 2,5 m			
		62.0	m	62.000	
				RAZEM	62.000
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi ręczne z transportem taczkami	m ³		
d.1	0218-02				
	analogia				
		0.40*0.40*1.20*66.8	m ³	12.826	
				RAZEM	12.826
2	45342000-6	PONTAŻ FURTKI - szer. 1.0 m			
7	KNR 2-02	Zakup i montaż furtkami stalowej o szer. 1 m i wys. 1,6 m ze słupka-	kpl.		
d.2	1808-01	mi oraz kompletaem zawiasowo-zamkowym, zamykana na zamek,			
	analogia	montaż w istniejącym ogrodzeniu			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
Ogrodzenie boiska przy Szkole Pod. w Januszowej									
1	45342000-6	OGRODZENIE							
d.1	1 KNR 2-01 0312-11 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.2 m (kat.gr.IV)	dół.				66.800		
	999	-- Robocizna -- 1.38*0.955=	r-g	1.3179	0.00	0.0000			
Razem pozycja 1							0.0000	66.800	0.00
d.1	2 KNR-W 2-02 1807-03 analogia	Montaż słupów metalowych wraz z zalaniem betonem - wysokość słupa po zamontowaniu 1,60m	szt.				42.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	9.4500	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	2370604	Beton towarowy B 15	m ³	0.4900	0.00	0.0000			
	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0046	0.00	0.0000			
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0051	0.00	0.0000			
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1400	0.00	0.0000			
	0000000	Profil 80 x 50 x 2800 mm'	kpl	1.0000	0.00	0.0000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000			
Razem pozycja 2							0.0000	42.000	0.00
d.1	3 KNR-W 2-02 1807-03 analogia	Montaż słupów metalowych wraz z zalaniem betonem - wysokość słupa po zamontowaniu 4,10 m	szt.				24.800		
	999	-- Robocizna --	r-g	9.4500	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	2370604	Beton towarowy B 15	m ³	0.4900	0.00	0.0000			
	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0046	0.00	0.0000			
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0051	0.00	0.0000			
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1400	0.00	0.0000			
	0000000	Profil 80 x 50 x 4800 mm	kpl	1.0000	0.00	0.0000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000			
Razem pozycja 3							0.0000	24.800	0.00
d.1	4 KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m				167.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2431	0.00	0.0000			
		-- Materiały --							
	1323701	słupki z rur stalowych	kg	4.2400	0.00	0.0000			
	1331511	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm	m ²	1.5600	0.00	0.0000			
	1331299	drut stalowy ocynkowany śr. 6.3 mm	m	3.1200	0.00	0.0000			
	1361303	uchwyty metalowe	kg	0.1600	0.00	0.0000			
	2370602	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	m ³	0.0380	0.00	0.0000			
	1511101	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania Ftalonat - biała	dm ³	0.0273	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000			
		-- Sprzęt --							
	39599	środek transportowy	m-g	0.0062	0.00	0.0000			
Razem pozycja 4							0.0000	167.000	0.00
d.1	5 KNR 2-02 1804-12 analogia	Montaż siatki osłonowej z polipropylenu o oczku 4,5 x 4,5 cm na słupkach wraz z linkami stalowymi, haczykami, karabińczykami i śrubami rzymskimi - siatka o wys. 2,5 m	m				62.000		
	999	-- Robocizna -- 2.6242*0.3=	r-g	0.7873	0.00	0.0000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	1331511	-- Materiały -- siatka osłonowa z polipropylenu o oczku 4,5 x 4,5 cm gr. splotu 2-3 mm, kolor zielony	m ²	2.5000	0.00	0.0000			
	1331299	linka stalowa	kpl	5.6452	0.00	0.0000			
	1361303	haczyk teflonowy /mocujący siatkę do słupa/	szt	3.8710	0.00	0.0000			
		karabińczyki ocynkowane /łączenie siatki z linką stalową/		1.1000	0.00	0.0000			
		elementy mocujące siatkę /linki stalowe, śruby rzymskie/	kpl	0.0161	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000			
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0065	0.00	0.0000			
Razem pozycja 5							0.0000	62.000	0.00
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi ręczne z transportem taczkami	m ³				12.826		
d.1	0218-02	analogia							
	999	-- Robocizna -- 1.67*0.955=	r-g	1.5949	0.00	0.0000			
Razem pozycja 6							0.0000	12.826	0.00
2	45342000-6	PONTAŻ FURTKI - szer. 1.0 m							
7	KNR 2-02	Zakup i montaż furtkami stalowej o szer. 1 m i wys. 1,6 m ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, zamykana na zamek, montaż w istniejącym ogrodzeniu	kpl.				1.000		
d.2	1808-01	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	31.0000	0.00	0.0000			
	2730999	-- Materiały -- Furtka	kg	7.5000	0.00	0.0000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000			
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.0000			
Razem pozycja 7							0.0000	1.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł