

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi Kłęczany Leśnik w m Wola Marcinkowska w km 0+000-0+200</b>					
1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 10 cm 513	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	513,000	
				RAZEM	513,000
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - nałożenie spadków 50	t t	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 50	t t	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 671	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	671,000	
				RAZEM	671,000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	
				RAZEM	80,000

*mgr inż. Krystian Popiela*  
 Upr. bud. do kierowania robotami  
 budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności drogowej  
 MAP/0021/OWOD/11